

# Checklist stalinrichting APC

## Buiterterrein

- De ruimte rond de (stal)gebouwen en stalmuren wordt niet als opslagruimte gebruikt.
- Erfbeplanting is geplant op een afstand van minimaal 1 meter van de gebouwen.
- Er is 50 cm grind, schelpen of oesterpad gestort tegen de buitengevel met verharde looppaden om de lokdozen te plaatsen.
- De vuilnisbakken op het buiterterrein zijn goed afgesloten.
- De vuilnisbakken worden wekelijks leeg gemaakt.
- Bouwafval is verwijderd en bruikbare bouwmaterialen worden op een centrale plaats opgeslagen.

## Kantine/toiletgroepen

- De kantine wordt vrij gehouden van etensresten
- De toiletten worden dagelijks gereinigd.

## Buitengevels

- Openingen en gaten in de buitenmuur zijn afgesloten met roosters kleiner dan 5 millimeter.
- Stootvoegroosters of bijenbekjes zijn geplaatst in de open stootvoegen/verticale voegen.

## Luchtinlaat

- Hoeken en snijpunten zijn volledig muis- en ratdicht gemaakt met damwandplaat of u-profiel.

## Waterafvoer

- Regenbuizen van 80/85 cm worden voorzien van "kraaienvangers" om het omhoog klimmen van knaagdieren te voorkomen.
- "Kraaienvangers" worden geplaatst in de goot bij waterafvoer met diverse afvoeren.
- Er wordt een terugslagklep gemonteerd aan het einde van de leiding bij waterafvoer met centrale afvoer.

## Warmwaterleidingen

- De openingen rondom de waterslangen in de centrale gang worden afgekit om te voorkomen dat knaagdieren hierdoor naar binnen kunnen komen.

## Koof

- De koof om de slangen wordt minimaal 5 cm van de vloer geplaatst om te voorkomen dat vuil bij de leidingen blijft liggen tijdens het reinigen.

## Dak

- De zaagzijde van isolatieplaten wordt dichtgemaakt om te voorkomen dat ratten en muizen zich in de platen nestelen.
- Vogelafschermingen van geperforeerde beplating worden geplaatst bij de overgang naar de muur. Plastic modellen worden niet gebruikt omdat deze gemakkelijk kunnen worden beschadigd.

## Laaddock en Buitendeuren

- Kritisch punt is onderzijde deur.
- De rubberen strip wordt beschermd tegen knaagschade door een profiel in het beton te maken, zodat de deur verzonken raakt bij het sluiten.



# Checklist stalinrichting APC

## Vloer

- Bolle vloer met isolatie: Eventuele kieren zijn dichtgekit of dichtgestort.
- Bolle vloer met isolatie: Hou er tijdens het leggen van de betonplaten rekening mee dat deze platen niet kieren, stort of kit de kieren dicht.
- De isolatie ligt nergens tegen een wand, vooral centrale gang en luchtgang zijn kritische punten.
- Tempex is volledig ingesloten.
- Leg vanaf de zijwanden 10 cm tempex. > Alternatief? >> Leg het tempex aan met 10cm afstand tot de zijwanden
- Leg vanaf de roosters 5 cm tempex. > Alternatief? >> Leg het tempex aan met 5cm afstand tot de roosters

Extra tips:

Leg het tempex aan met 10cm afstand tot de zijwanden

Leg het tempex aan met 5cm afstand tot de roosters

## Tussenwanden

- De zaagsneden van de kunststof wanden zijn allemaal dichtgemaakt.

Tip Gebruik geen porschuim om zaken af te dichten, want hier bijten knaagdieren makkelijk doorheen.

## Voerinstallatie

- Om te voorkomen dat knaagdieren zich snel door de leidingen van de voerinstallatie verplaatsen, zijn de plekken waar de leiding door de kunststof wand gaat aan beide zijden afgesloten met bijvoorbeeld buisrozetten

## Elektra

- De elektra is in het zicht gemonteerd.
- De openingen, waardoor elektriciteitskabels en elektrische leidingen door plafonds en muren lopen zijn goed afgedicht.
- De kabelgoten die door muren gaan, worden zoveel mogelijk open gelate
- De kabels die richting verschillende afdelingen gaan, zijn afgesloten.
- De elektrakasten zijn hermetisch afgesloten.

## Mestkelder

- Er is water in de mestkelder gelaten en er is een vliegenbeheersingsplan opgesteld.

## Bereikbaarheid luchtgang

- Maak, wanneer mogelijk, aan het einde van de afdeling een mangat.



Agro Pest Control